



FONDAZIONE
PER LO SPORT
DEL COMUNE DI
REGGIO EMILIA

FONDAZIONE PER LO SPORT DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA

PROGETTO ESECUTIVO ALLESTIMENTO NUOVA SEDE

A08 – QUADRO INCIDENZA MANODOPERA

Il Progettista
Arch. Fabio Mussini



Num. ORD TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	Inc. %	Man. Costo uni	Quantità	IMPORTI	
					Prezzo €	Totale €
15 A08.010.005 (C)	Intonaco premiscelato di fondo per interni ed esterni di pura calce idraulica naturale NHL 3.5 conforme alla norma EN 459-1 ed inerti, ad alta traspirabilità ed igroscopicità, reazione al fuoco classe A1 applicato a mano su supporto in laterizio, in spessore di 2 cm, livellato e frattazzato	58,0000	13,31	61,11	22,94	813,37
22 A09.019.005.a (C)	Controsoffitto con pannelli di gesso rivestito, rispondenti ai CAM (Criteri Ambientali Minimi) di cui al DM Ministero dell'Ambiente 11/10/2017, reazione al fuoco Euroclasse B-d0-s1, dimensioni 600 x 600 mm, montati su struttura metallica, compresa, ancorata alla struttura muraria soprastante mediante pendinatura regolabile, compresa quota parte dei profili perimetrali: con struttura metallica a vista, pannelli con bordo dritto, spessore 9,5 mm: pannelli a superficie verniciata	51,0000	16,91	30,00	33,16	507,3
13 A15.001.020 (C)	Lisciatura del piano superiore di soffondini preesistenti con malta autolivellante dello spessore di 1,5 mm	32,0000	2,09	214,00	6,52	447,26
16 A15.016.010.a (C)	Pavimento in gres porcellanato colorato in massa in piastrelle rettificate, ottenute per pressatura, per zone ad intenso calpestio, rispondenti alla norma UNI EN 14411, classe assorbimento acqua Bla UGL, posto in opera con idoneo collante, previa preparazione del piano superiore del massetto di sottofondo da pagarsi a parte, compresi tagli, sfridi, pulitura finale e sigillatura dei giunti: effetto cemento, con superficie antiscivolo (R10 A): 60 x 60 cm, naturale o bocciardato, spessore 10 mm	17,0000	8,31	132,00	48,89	1096,92
18 A15.034.040.c (C)	Pavimento in listoni prefiniti, composti da uno strato superiore in legno nobile di spessore 5 mm e supporto in multistrato di betulla con profili maschiati: con superficie preverniciata, spessore totale 14 mm, lunghezza 490 ÷ 1200 mm, larghezza 90 mm: rovere	12,0000	14,9	82,00	124,15	1221,8
20 A15.040.005.b (C)	Profilo per separazione di pavimenti, posto in opera con ogni accorgimento compreso ogni onere per dare il lavoro finito a regola d'arte: a T, in ottone lucido, altezza 14 mm, spessore 9 mm	23,0000	3,28	10,00	14,27	32,8
19 A16.022.020.a (C)	Zoccolino in legno 75 x 10 mm, posto in opera con idoneo collante: afrormosia, faggio, rovere	33,0000	4,59	80,20	13,92	368,12
17 A16.022.030.a (C)	Zoccolino di gres porcellanato colorato in massa, superficie naturale o bocciardata, posto in opera con idoneo collante, compresi tagli, sfridi, pulitura finale e sigillatura dei giunti: effetto cemento, 10 x 30 cm, spessore 8,5 mm con sguscia	24,0000	5,14	127,60	21,43	655,86
24 A20.001.005 (C)	Preparazione del fondo di superfici murarie interne con applicazione a pennello di isolante acrilico all'acqua	51,0000	1,05	917,12	2,05	962,98
23 A20.001.010.a (C)	Stuccatura saltuaria e parziale di superfici interne, compresa scartavetratura delle parti stuccate: tra il 10 % e il 20% del totale, da valutare al mq per l'intera superficie	53,0000	2,72	100,00	5,13	272
25 A20.007.005.a (C)	Tinteggiatura a tempera di superfici esclusa la preparazione delle stesse mediante rasatura e imprimitura: compenso per due mani a coprire	69,0000	3,18	917,12	4,61	2916,44
26 A20.019.005.b (C)	Tinteggiatura con idropittura a base di resine silossaniche in dispersione acquosa a finitura opaca, per esterni, resistente alla luce, ad elevata permeabilità al vapore acqueo, applicata a pennello a due mani su supporto preparato: colorata	58,0000	8,16	396,00	14,07	3231,36
9 B01.010.005.a (C)	Tracce nella muratura, eseguite a mano, compresa la chiusura delle tracce e l'avvicinamento del materiale di risulta al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico: per tracce in muratura di mattoni pieni: della sezione fino a 100 cmq	75,0000	13,95	15,00	18,6	209,25
10 B01.010.010.a (C)	Tracce nella muratura, eseguite a mano, compresa la chiusura delle tracce e l'avvicinamento del materiale di risulta al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico: per tracce in muratura di mattoni forati: della sezione fino a 100 cmq	74,0000	10,48	15,00	14,16	157,2
8 B01.013.005 (C)	Spicconatura e scrostamento di intonaco a vivo di muro, di spessore fino a 3 cm, compreso l'onere di esecuzione anche a piccole zone e spazzolatura delle superfici	79,0000	12,26	61,11	15,52	749,21
5 B01.016.045 (C)	Rimozione di pavimento in materiale plastico di qualsiasi natura e pezzatura, incollato su sottofondo cementizio o su preesistenti pavimenti, compreso eventuale calo in basso e avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico	79,0000	3,43	214,00	4,34	734,02
A R I P O R T A R E						14.375,89 €

Num. ORD TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	Inc. %	Man. Costo uni	Quantità	IMPORTI	
					Prezzo €	Totale €
	R I P O R T O					14.375,89 €
6 B01.016.075 (C)	Demolizione di sottofondo in malta cementizia	79,0000	61,29	16,05	77,58	983,7
4 B01.016.115 (C)	Rimozione zoccolino battiscopa in gres o di maiolica o marmo, compreso l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico, esclusi carico e trasporto a discarica controllata e relativi oneri	79,0000	2,33	13,60	2,95	31,69
3 B01.016.120 (C)	Rimozione di battiscopa, cornici o mantovane in legno, compreso l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico, esclusi carico e trasporto a discarica controllata e relativi oneri	79,0000	1,22	190,10	1,55	231,92
1 B01.034.015 (C)	Smontaggio di porta interna o esterna in legno fino a 3,00 mq, calcolato sulla superficie, inclusa l'eventuale parte vetrata, compreso telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi	79,0000	12,92	24,57	16,36	317,44
2 B01.034.030 (C)	Smontaggio di porte o cancelli in profilato di ferro o di alluminio calcolato sulla superficie, inclusa l'eventuale parte vetrata, compreso telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi	79,0000	22,04	6,94	27,9	152,96
11 B01.061.005 (C)	Trasporto a discarica controllata secondo il DLgs 13 gennaio 2003, n. 36 dei materiali di risulta provenienti da demolizioni, previa caratterizzazione di base ai sensi del DM 27 settembre 2010 da computarsi a parte, con autocarro di portata fino a 50 q, compresi carico, viaggio di andata e ritorno e scarico con esclusione degli oneri di discarica	63,0000	30,15	40,00	47,85	1206
21 B02.016.005 (C)	Ricollocamento in opera di infissi interni ed esterni in legno, metallo od altro materiale, precedentemente rimossi, compresi l'eventuale fornitura e posa in opera di controtelaio e ogni altro onere necessario per dare l'opera a perfetta regola d'arte	0,0000	0	31,51	57,12	0
7 D.02.03.10.e (C)	Rimozione controsoffittatura compreso abbassamento al piano di carico, escluso opere provvisorie, carico e trasporto alle discariche: e) in pannelli mobili	0,0000	0	30,00	7,35	0
12 EER 170107 (C)	Miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelli di cui alla voce 170106	0,0000	0	52,00	10,12	0
14 RISC.PAV.MA SS.ANID_01 (C)	Massetto autolivellante a base anidrite per pavimenti interni civili, premiscelato a secco a base anidrite e inerte selezionato in curva adeguatamente ricomposta e additivi specifici per la successiva posa di pavimenti ceramici, moquette, parquet, linoleum, pavimenti resilienti. Classificato CA-C30-F7 secondo EN 13813 tipo E 439 di Fassa Bortolo o similare	16,0920	1,12	642,00	6,96	719,04
T O T A L E :						18.018,64 €
Data, 20/12/2021						
Il tecnico						